


说明：

- 1、 垫层采用C20 混凝土浇筑，其它采用C30混凝土浇筑，钢筋采用 Q235 。
- 2、 墙体内外及地面采用 1:2 防水砂浆抹面，应分层压实抹光，厚度 20mm 。
- 3、墙体采用 MU20 水泥砖， M10水泥砂浆砌筑。
- 4、 电缆穿管后用沥青麻丝塞紧，以防进水。
- 5、 台阶做法见 05J1 $\textcircled{\frac{2}{115}}$ 。
- 6、 箱体就位后在里侧与扁铁焊牢。
- 7、 槽钢埋件下混凝土务必震捣密实，不许留有孔洞，埋件高出平台相平10mm。
- 8、箱体安装完毕后，箱体与基础台面，以及箱体与操作台板之间的缝隙用硅酮胶密封，防止雨水的进入，操作平台用 水泥砂浆抹面并向外找坡，坡度为 3% 最薄处 20mm 。
- 9、 散水做法见 05J1 $\textcircled{\frac{3}{113}}$,散水宽度为 500mm，坡度为 4%。
- 10 、 集水井侧壁和底板的配筋同基础底板配筋，铁篦子刷防锈漆两道。
- 11 、 圈梁配筋为：纵筋 4 φ 12 箍筋 φ 6 @200。
- 12 、 板B1受力筋 φ 12@150；分布筋 φ 6@150， 板B2受力筋 φ 10@150；分布筋 φ 6@150，板厚均为120mm。
- 13 、根据进出线方向预留PVC管。
- 14 、人孔盖板做成企口缝，盖上沿每边宽出人孔30mm。
- 15 、箱体外形尺寸：3000(长)X1900(宽)X2250(高)。

设计单位



大洲设计咨询集团有限公司
证书编号：A232006431

资质
业务
范围

建筑行业（建筑工程、人防工程）
风景园林工程设计专项
市政行业、水利行业
公路行业（公路）
电力行业（送电工程、变电工程）

建设单位

衡水市园林中心

项目名称

新能源汽车充电配套箱变安装工程

	姓 名	签 名
--	-----	-----

审 核	窦锦辉	
-----	-----	--

项目负责人	李旭涛	
-------	-----	--

专业负责人	李旭涛	
-------	-----	--

校 对	李云涛	
-----	-----	--

设 计	赵 攢	
-----	-----	--

绘 图	赵 攢	
-----	-----	--

图纸名称

箱变地基图施工说明

电 气

DQ-07

2026. 10

出图专用章

本图须加盖出图签章，否则一律无效

中华人民共和国注册电气工程师（供配电）
姓 名： 窦 锦 辉
注册号： 3200643-06004
有效期： 至2026年12月

江苏省工程勘察设计出图专用章

大洲设计咨询集团有限公司
资质等级范围：市政行业乙级；建筑行业人防工程专业乙级；电力行业风力发电专业乙级；
电力行业通用电工程专业乙级；电力行业变配电工程专业乙级；农林行业农业综合开发生态
工程专业乙级；农林行业森林工程工程专业乙级；环境工程环境影响评价工程乙级。

资质证书编号： A232A12953 有效期至： 2029年06月20日